

Wykaz szacunkowych kosztów związanych z realizacją poszczególnych zadań gminy:

1. Budowa/Przebudowa jezdni z jednostronnym chodnikiem z kostki betonowej wraz z obustronnymi krawężnikami (bez przebudowy infrastruktury technicznej)

1 m² ulicy: ok. 1 200 zł

UWAGA: Niezbędna dokumentacja projektowa (ok. 40 000 – 50 000 zł).

2. Wykonanie remontu nawierzchni jezdni: dwie warstwy asfaltu (4 cm + 4 cm), obustronne pobocza utwardzone kruszywem łamanym.

1 m² drogi: 240 – 280 zł

1 mb rozbiórka + wymiana krawężnika: 180 zł

1 szt. wymiana studzienki deszczowej ściekowej wraz z przykanalikiem: 2 000 – 2 500 zł

1 szt. wymiana i regulacja wjazdu żeliwnego: 1 500 zł

1 szt. wymiana studni rewizyjnej z wjazdem: 7 000 zł

3. Oświetlenie uliczne kablowe

100 mb budowy nowego oświetlenia: ok. 30 000 zł – sieć napowietrzna

100 mb budowy nowego oświetlenia: ok. 38 000 – 42 000 zł – sieć kablowa

UWAGA: Niezbędna dokumentacja projektowa (ok. 15 000 – 20 000 zł)

4. Utwardzenie placu kłincem (profilowanie podłoża, nawierzchnia tłuczniowa, warstwa podbudowy – dolna, roboty ziemne, wywóz materiału ziemnego):

1 m² utwardzenia: ok. 250 zł

5. Utwardzenie placu ażurem (profilowanie podłoża, nawierzchnia tłuczniowa, warstwa podbudowy – dolna, roboty ziemne, wywóz materiału ziemnego):

1 m² utwardzenia: ok. 330 zł

6. Wykonanie nawierzchni chodnika / ścieżka pieszo – rowerowa (nawierzchnia z kostki betonowej, warstwy podbudowy, krawężniki lub obrzeża roboty ziemne):

1 m² chodnika: ok. 350 zł

7. Zieleń:

400 – 500 zł (drzewo o wysokości 2 m, obwód 12-14 cm, nasadzenie)

200 – 300 zł (drzewo standardowe o obwodzie do 10 cm, nasadzenie)

200 – 400 zł (klomb za 1 m²)

8. Siłownia zewnętrzna:

Urządzenia wraz z montażem – 1 sztuka: **1 500 – 6 500 zł/sztuka**

Nawierzchnia pod urządzenia – sztuczna – ok. 12 m² : **250 – 280 zł/m²**

Nawierzchnia bezpieczna piaskowa pod urządzenia: **120 – 180 zł/m²**

UWAGA: Niezbędna dokumentacja projektowa (ok. 10 000 – 15 000 zł).

9. Urządzenia zabawowe

Urządzenie wielofunkcyjne (drabinka, zjeżdżalnia, ścianka wspinaczkowa): **14 000 – 40 000 zł**

Karuzela (sztuka): **5 900 – 6 500 zł**

Huśtawka wagowa: **2 900 – 3 500 zł**

Huśtawka wahadłowa: **3 000 – 3 600 zł**

Piaskownica drewniana 2,5x2,5: **3 500 – 6 000 zł**

Spreżynowiec: **2 000 – 2 500 zł**

Stojak na rowery z montażem (5 miejsc): **1000 zł**

UWAGA: Niezbędna dokumentacja projektowa (ok. 10 000 – 15 000 zł).

Podane szacunkowe koszty są wartością uśrednioną, należy przewidzieć koszty prac przygotowawczych, projektowych oraz obsługi inwestorskiej. Podane kwoty mogą ulec zmianie w zależności od warunków terenowych i poziomu skomplikowania zadania.